

OBIECTIV: Reabilitare teren multisport din cadrul Centrului de Vacanță Sovata 1
OBIECTUL: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC și ÎMPREJMUIRE
STADIUL FIZIC: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC și ÎMPREJMUIRE
Beneficiar: DJST MURES
Întocmit: DJTS MURES

F3 - LISTA cuprinzând cantitățile de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrări		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1 INFRASTRUCTURA					
1.1	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	3.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;	mc	350.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	CA02J1	Turnarea betonului armat in placi cu grosimea placii de 10 cm	mc	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	100.80	
1.4	TE06C1 [4]	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 200x200 mm	mp	924.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2 IMPREJMUIRI					
2.1	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	0.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	14.64	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	14.76	
2.3	CO06A-3# [4]	Imprejmuiuri plasa sarma zincata fixata pe stalpi metalici, montare la 4.00 m interax	m	256.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	50003472	Stalp metalic din teava rotunda FI 60, L = 7.00 m	buc	32.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	8000753	Plasa sarma zincata vopsita verde	mp	512.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	2000792	Plasa textila de 3 mm	buc	512.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5	2000794	Plasa textila de 2 mm	buc	924.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

3 GAZON

3.1	CG08B# [2]	(ASIM) Montarea gazonului artificial cu inaltimea firului de iarba 50 mm lipit cu adeziv pe supr. beton	mp	924.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	20025789	Gazon artificial cu inaltimea firului de iarba 50 mm	mp	924.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	277.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS						
Camera de munca						
Sanatate						
Concedii si indemnizatii						
Fond de garantare						
Somaj						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Intocmit,

DJST MURES